

## Standaard koperskeuzelijst



Projectnr. : 40248  
 Omschrijving : Bouw - 20 woningen Havendijk Oudenbosch  
 Datum : 12-02-25  
 Bedrijf : Aannemersbedrijf Van Agtmaal B.V.  
 AFBOUW OPTIES

Optie		Prijs incl. btw	Bedrag
<b>Bouwkundige opties</b>			
<input type="checkbox"/> B001	<b>Dichte vuren trap i.p.v. open vuren trap - bg / 1e verd bnwr 1, 6, 10 t/m 20</b>	0,00	-----
<input type="checkbox"/> B002	<b>Dichte vuren trap i.p.v. open vuren trap - 1verd/2verd</b>  De standaard open vuren trap vervangen door een standaard dichte vuren trap van eerste verdieping naar de tweede verdieping.	405,00	-----
<b>Binnenkozijnen- en deuren</b>			
<input type="checkbox"/> B352	<b>Binnendeurkozijn wijzigen draairichting</b>  Het wijzigen van de draairichting van een binnendeurkozijn met binnendeur, exclusief het verplaatsen van de schakelaar. Graag aangeven welke binnendeur gewijzigd moet worden en welke richting deze op moet draaien. Indien bij het wijzigen ook de schakelaar verplaatst dient te worden, kunt u dit bij optie E401 aangeven.	80,00	-----
<input type="checkbox"/> B355	<b>Dichtzetten wand boven binnendeurkozijn</b>  Het doorzetten van de wand boven het binnendeurkozijn, waarbij het bovenlicht vervalst. Er wordt op dit onderdeel geen garantie gegeven op scheurvorming boven de hoeken van de kozijnen. Het tarief is per stuk.  LET OP: Deze optie dient voor alle deuren gekozen te worden per verdieping.  *Exclusief meterkast.	210,00	-----
<input type="checkbox"/> B390	<b>Vervallen binnendeurkozijn incl. deur</b>  Het laten vervallen van een standaard binnendeurkozijn incl. deur en beslag. De standaard sparingsmaat wordt gebruikt bij het plaatsen van de binnenwanden. De zijkant van de sparing is niet afgewerkt. Breedte volgens maatvoering standaard kozijn. Hoogte; plafondhoog. - Graag aangeven welke deurkozijnen+deuren u wilt laten vervallen. - Er worden geen aanpassingen gedaan aan de overige binnendeuren waardoor mogelijk niet aan actuele eisen van het bouwbesluit wordt voldaan - Er worden geen aanpassingen gedaan aan de vloerverwarming Bij deze keuze is een limitering van de garantie van toepassing. De deur van de meterkast, toilet, badkamer en technische ruimte (opstelplaats ventilatie unit en/of warmtepomp mogen niet vervallen.	-100,00	-----

paraaf koper(s) .....

Subtotaal

1 ..... 1

## Standaard koperskeuzelijst



Projectnr. : 40248  
 Omschrijving : Bouw - 20 woningen Havendijk Oudenbosch  
 Datum : 12-02-25  
 Bedrijf : Aannemersbedrijf Van Agtmaal B.V.  
 AFBOUW OPTIES

Optie	Prijs incl. btw	Bedrag
-------	-----------------	--------

### Keuken

<input type="checkbox"/> K001	<b>UITLEG: ALGEMENE INFORMATIE KEUKEN</b>	0,00	.....
-------------------------------	-------------------------------------------	------	-------

\*\* In de woning is in basis geen stelpost voor keuken opgenomen. \*\* Indien u een luxe keuken via de projectshowroom of derden aanschaft, kunt u het leidingwerk voor oplevering door ons laten aanpassen.  
 - Koopt u een keuken via onze projectshowroom dan worden de kosten voor het aanpassen van het standaard leidingwerk middels een indicatie leidingwerkwijzigingen aan u doorgegeven.  
 - Koopt u een keuken bij een andere leverancier dan kunnen wij voor u een offerte maken voor het aanpassen, u dient hiervoor een duidelijke keukentekening aan te leveren. Een voorbeeld vindt u hiervan onder het dossier.  
 - Alleen professionele keukentekeningen, bestaande uit een plattegrond en aanzichten, een zogenaamd leidingschema (voorzien van aansluitwaardes) en voorzien van maatvoering (zowel horizontaal als verticaal), worden in behandeling genomen.  
 - De recirculatieafzuigkap kan niet worden aangesloten op het centrale ventilatiesysteem en heeft geen eigen afvoerkanaal naar buiten. Andere type afzuigkappen dan recirculatie zijn niet mogelijk. - Een keuken via de projectshowroom of derden wordt altijd na oplevering geplaatst om beschadigingen aan uw keuken te voorkomen en valt buiten de oplevering van de woning.  
 .  
 \* Let op: De keukenopstelling is indicatief aangegeven op de verkooptekening en eventuele sfeerimpressies. Posities van leidingwerk worden conform de 0-tekening aangebracht.  
 .  
 Wilt u er rekening mee houden dat de spoelbakaansluitingen en de positie van de elektra punten in een vroeg stadium van de voorbereidingswerkzaamheden bekend moeten zijn vanwege bouwkundige aanpassingen.

<input type="checkbox"/> K010	<b>Keukenleidingwerk volgens 0 tekening</b>	0,00	.....
-------------------------------	---------------------------------------------	------	-------

Het leidingwerk volgens 0-tekening van de project showroom aanbrengen.

### Keuken

<input type="checkbox"/> K031	<b>Aanpassen keukenleidingwerk</b>	0,00	.....
-------------------------------	------------------------------------	------	-------

Het aanpassen van het leidingwerk volgens de tekening van ..... met referentienummer ..... d.d. ...-202..

## Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 40248  
Omschrijving : Bouw - 20 woningen Havendijk Oudenbosch  
Datum : 12-02-25  
Bedrijf : Aannemersbedrijf Van Agtmaal B.V.  
AFBOUW OPTIES



Optie		Prijs incl. btw	Bedrag
-------	--	-----------------	--------

K050 **UITLEG: LEIDINGWERK KEUKEN ALGEMEEN** 0,00 .....

Hieronder vindt u enkele prijzen voor het aanpassen van het keukenleidingwerk in de keuken.

Na ontvangst van een gemaatvoerde professionele keukentekeningen (plattegrond, aanzichten en leidingschema voorzien van aansluitwaardes) zullen wij voor u het eventuele aanpassen van het leidingwerk berekenen.

De uitgewerkte keukentekening moet minimaal voldoen aan:

- Vermelding van het project en bouwnummer op iedere pagina;
- Een plattegrond met bouwkundige maten;
- Installatie tekeningen middels de aanzichten van de wanden en/of het eiland;
- Kookeilanden/vrijstaande gedeelten zijn gemaatvoerd vanuit een vast punt;
- Maatvoering van elk installatieonderdeel vanuit het vaste punt;
- De hoogte van alle installatieonderdelen ten opzichte van de cementdekvloer;
- Omschrijving met aansluitwaarde van de apparatuur;

Indien de keukentekening niet voldoet aan bovenstaande punten, kan deze helaas niet in behandeling worden genomen.

### Keuken

W001K **Verplaatsen water en riolering aansluiting keuken** 275,00 .....

Het verplaatsen van de afgedopte koud-/ en warmwater aansluitpunten en afvoer ten behoeve van de spoelbak. Prijs per meter.

Uitgangspunt eventuele vaatwasser naast spoelbak.

W010K **Wateraansluitpunt vaatwasser** 225,00 .....

Het aanbrengen van een wateraansluitpunt ten behoeve van een vaatwasser inclusief kraan met beluchter. Uitgangspunt plaats vaatwasser naast spoelbak.

Afvoer van de vaatwasser wordt aangesloten op t-stuk in sifon spoelbak (levering door keukenleverancier).

W011K **Wateraansluitpunt Quooker** 175,00 .....

Het aanbrengen van een wateraansluitpunt ten behoeve van een Quooker naast de aansluitpunten van de spoelbak.

### Keuken

W401K **Legpatroon vloerverwarming wijzigen keuken** 190,00 .....

Het aanpassen van het leidingverloop van de vloerverwarming in de keuken, indien gekozen is voor een andere keukenindeling (afwijking van standaard 0 tekeningen)

Anders wordt warmte onder de apparatuur en het keukenblok opgesloten.

paraaf koper(s) .....

Subtotaal

3 ..... 3

## Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 40248  
Omschrijving : Bouw - 20 woningen Havendijk Oudenbosch  
Datum : 12-02-25  
Bedrijf : Aannemersbedrijf Van Agtmaal B.V.  
AFBOUW OPTIES



Optie		Prijs incl. btw	Bedrag
<b>W-installaties</b>			
<input type="checkbox"/> W090	<b>Extra afvoer voor wasdroger</b>	105,00	-----
	Het realiseren van een extra afvoermogelijkheid in de afvoerleiding van de wasmachine zodat het condenswater van een condensdroger kan worden afgevoerd. - Let op: Deze optie is exclusief een elektra aansluiting.		
<input type="checkbox"/> W100	<b>Vorstvrije buitenkraan aan de achtergevel</b>	775,00	-----
	Het leveren en aansluiten van een vorstvrije koudwater buitenkraan t.p.v. de achtergevel met vrije uitloop, positie volgens koperstekening		
<input type="checkbox"/> W105	<b>Vorstvrije buitenkraan aan de voorgevel/zijgevel</b>	660,00	-----
	Het leveren en aansluiten van een vorstvrije koudwater buitenkraan t.p.v. de voor-/ of zijgevel met vrije uitloop met afneembare sleutel ipv standaard kraan, nabij de voordeur		
<input type="checkbox"/> W140	<b>Afgedopte aansluiting met koud water</b>	650,00	-----
	Het aanbrengen van een afgedopte (wastafel)aansluiting met afvoer en koud water in de berging of garage tegen de geïsoleerde muur van de woning. De koud waterleiding wordt afsluitbaar gemaakt op nader door installateur te bepalen locatie. Vanwege de kans op legionellagevaar wordt een stopkraantje gemonteerd. De garage is niet verwarmd, er kan derhalve geen garantie gegeven worden tegen bevriezing van de leidingen. Gelieve deze aansluiting in de winter dicht te draaien om bevriezing te voorkomen. - Graag positie van de afgedopte (wastafel) aansluiting aangeven op tekening.		

paraaf koper(s) .....

Subtotaal

4 ----- 4

## Standaard koperskeuzelijst



Projectnr. : 40248  
Omschrijving : Bouw - 20 woningen Havendijk Oudenbosch  
Datum : 12-02-25  
Bedrijf : Aannemersbedrijf Van Agtmaal B.V.  
AFBOUW OPTIES

Optie		Prijs incl. btw	Bedrag
-------	--	--------------------	--------

W157 **Aansluiting voorbereiding waterontharder** 980,00 .....

Het leveren en aanbrengen van een voorbereiding voor een na oplevering te plaatsen waterontharder op positie nader te bepalen door installateur (In de meterkast is het plaatsen van een waterontharder niet toegestaan). Vanaf de meterkast wordt de voedingsleiding aangebracht naar de voorgesteld positie inclusief een afvoer en wandcontactdoos Positie op koperstekening is indicatief. Exacte positie en leidingverloop op advies installateurs.

\* Aandachtspunt: U dient de waterleiding na oplevering door te halen waarna de ontharder kan worden aangesloten. Bij het gebruik van een waterontharder kunnen bepaalde garanties van de warmtepomp en boiler komen te vervallen omdat deze apparaten minder goed tegen te zacht water kunnen en hierdoor kan het zijn dat de garantie komt te vervallen. Ook kan een waterontharder een bepaald drukverlies geven, dat houdt in dat je minderdruk overhoudt aan het toestel wat in sommige gevallen tot een teleurstelde situatie kan leiden b.v. bij een wateraansluiting op de 2e verdieping.

\* Indien u kiest voor een buitenkraan wordt deze niet aangesloten op de waterontharder.

### W-installaties

W400 **Legpatroon vloerverwarming wijzigen** 190,00 .....

Het aanpassen van het leidingverloop van de vloerverwarming in verband met het verplaatsen van wanden, het wijzigen van de indeling of het sparen van een vloervlak voor een deur.

LET OP: deze optie is geldend per wijziging.

W550 **Vergroten boiler naar 300 liter - (nader te bepalen)** 3.235,00 .....

Het vergroten van de warmwatercapaciteit van 230 liter naar 300 liter, middels het plaatsen van een losse boiler van 300 liter naast de WP, inclusief benodigde installatie technische en bouwkundige aanpassingen en extra enkele wandcontactdoos op aparte groep met werkschakelaar voor de boiler.

\* Het warm houden van 300 liter water kost meer energie.

\* Positie van losse boiler in overleg met installateur.

LET OP: Deze optie is alleen voor de tweekappers.

## Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 40248  
Omschrijving : Bouw - 20 woningen Havendijk Oudenbosch  
Datum : 12-02-25  
Bedrijf : Aannemersbedrijf Van Agtmaal B.V.  
AFBOUW OPTIES



Optie	Prijs incl. btw	Bedrag
-------	-----------------	--------

### Sanitair en tegelwerk

<input type="checkbox"/> S000	<b>UITLEG: ALGEMENE INFORMATIE SANITAIR</b>	0,00	-----
	<p>Uw sanitaire ruimten (badkamer en toilet) worden volgens de technische omschrijving voorzien van sanitair en tegelwerk.</p> <p>Wanneer u uw keuze kunt maken voor sanitair en tegelwerk uit het assortiment van de showrooms dan wordt e.e.a. tijdens de bouw door ons begeleid en aangebracht. U ontvangt complete offertes voor het sanitair en tegelwerk, ook als u geen wijzigingen wenst. De offerte is (indien van toepassing) inclusief eventueel gewenste indelingswijzigingen, gekozen extra's, eventueel extra/ aangepaste montage en inclusief verrekening van standaard toegepaste materialen.</p>		
<input type="checkbox"/> S020	<b>Sanitair volgens offerte</b>	0,00	-----
	<p>Het leveren en aanbrengen van sanitair volgens de offerte van ..... ref. nr. .... d.d. ...-202..</p>		
<input type="checkbox"/> T020	<b>Tegelwerk volgens offerte</b>	0,00	-----
	<p>Het leveren en aanbrengen van tegelwerk volgens de offerte van ..... ref. nr. .... d.d. ...-202 ..</p>		

### Electra

<input type="checkbox"/> E000	<b>UITLEG: ALGEMENE INFORMATIE ELEKTRA</b>	0,00	-----
	<p>Extra aansluitpunten worden op dezelfde hoogte aangebracht als staat omschreven in de technische omschrijving, voor wandcontactdozen is dit op ca. 300mm boven de vloer in de woonkamer en slaapkamers, boven het aanrechtblad op ca. 1200mm. In overige ruimten en schakelaars op ca. 1050mm boven de vloer.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Graag de positie van extra of verplaatste aansluitpunten aangeven op tekening.</li><li>- Wanneer u een afwijkende hoogte wenst dit graag aangeven.</li></ul>		
<input type="checkbox"/> E101	<b>Verplaatsen van een plafondlichtpunt</b>	112,00	-----
	<p>Het verplaatsen van een standaard plafondlichtpunt. De schakelaar blijft op de standaard positie gehandhaafd.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Graag de gewenste positie van het lichtpunt aangeven met maatvoering vanaf twee kanten (buitengevel en voor-/ of achtergevel).</li><li>- De gewenste locatie is onder voorbehoud technische uitvoerbaarheid.</li></ul>		

paraaf koper(s) .....

Subtotaal

6 ----- 6

## Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 40248  
Omschrijving : Bouw - 20 woningen Havendijk Oudenbosch  
Datum : 12-02-25  
Bedrijf : Aannemersbedrijf Van Agtmaal B.V.  
AFBOUW OPTIES



Optie		Prijs incl. btw	Bedrag
<input type="checkbox"/> E102	<b>Extra plafondlichtpunt op enkelpolige schakelaar</b> Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op een enkelpolige schakelaar. - Graag de gewenste positie van het lichtpunt aangeven met maatvoering vanaf twee kanten (buitengevel en voor-/ of achtergevel). - Graag de gewenste positie van de schakelaar op tekening aangeven. - De gewenste locatie is onder voorbehoud technische uitvoerbaarheid.	340,00	.....
<input type="checkbox"/> E103	<b>Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar</b> Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar. - Graag de gewenste positie van het lichtpunt aangeven met maatvoering vanaf twee kanten (buitengevel en voor-/ of achtergevel). - Graag op tekening aangeven op welke schakelaar dit plafondlichtpunt aangesloten moet worden. - De gewenste locatie is onder voorbehoud technische uitvoerbaarheid.	158,00	.....
<input type="checkbox"/> E104	<b>Extra wandlichtpunt op enkelpolige schakelaar</b> Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt op een extra enkelpolige schakelaar. - Graag de gewenste positie van het wandlichtpunt en de schakelaar op tekening aangeven met maatvoering vanuit een wand, hoogte wandlichtpunt ca 1800 mm.	340,00	.....
<input type="checkbox"/> E105	<b>Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar</b> Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt op een bestaande schakelaar. - Graag de gewenste positie van het wandlichtpunt op tekening aangeven met maatvoering vanuit een wand, hoogte wandlichtpunt ca 1800 mm. - Graag op tekening aangeven op welke schakelaar dit wandlichtpunt aangesloten moet worden.	190,00	.....
<input type="checkbox"/> E120	<b>Wisselschakelaar i.p.v. enkelpolige schakelaar</b> Het leveren en aanbrengen van een extra schakelaar op een bestaand lichtpunt zodat op twee plaatsen het licht geschakeld kan worden (hotelschakelaar). - Graag de gewenste positie van de tweede schakelaar en het lichtpunt aangeven waarop deze geschakeld dient te worden.	272,00	.....
<input type="checkbox"/> E121	<b>Kruiswisselschakeling i.p.v. wisselschakeling</b> Het leveren en aanbrengen van een extra schakelaar op een bestaand lichtpunt, zodat op drie plaatsen het licht geschakeld kan worden (kruiswisselschakeling). - Graag de gewenste positie van de derde schakelaar en het lichtpunt aangeven waarop deze geschakeld dient te worden.	278,00	.....

paraaf koper(s) .....

Subtotaal

7 .....

## Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 40248  
Omschrijving : Bouw - 20 woningen Havendijk Oudenbosch  
Datum : 12-02-25  
Bedrijf : Aannemersbedrijf Van Agtmaal B.V.  
AFBOUW OPTIES



Optie		Prijs incl. btw	Bedrag
<input type="checkbox"/> E122	<b>Enkelpolige schakelaars i.p.v. serieschakelaar</b> Het leveren en aanbrengen van twee enkelpolige schakelaars in plaats van een serieschakelaar. - Graag aangeven welke serieschakelaar aangepast dient te worden.	245,00	.....
<input type="checkbox"/> E125	<b>Dimmer op bestaand lichtpunt</b> Een bestaande enkelpolige schakelaar uitvoeren als dimmer. - Graag aangeven welke schakelaar aangepast moet worden. - Geschikt voor LED verlichting	240,00	.....
<input type="checkbox"/> E127	<b>Lichtpunt uitvoeren met bewegingsmelder</b> Het aanbrengen van een bewegingsmelder op een plafondlichtpunt in plaats van een enkelpolige schakelaar op een nader te bepalen positie. - Graag aangeven in welke ruimte u deze wenst.	460,00	.....
<input type="checkbox"/> E201	<b>Extra enkele wandcontactdoos op bestaande groep</b> Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een bestaande groep. - Graag positie (met maatvoering) op tekening aangeven.	240,00	.....
<input type="checkbox"/> E202	<b>Extra dubbele wandcontactdoos op bestaande groep</b> Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep. - Graag positie (met maatvoering) op tekening aangeven.	278,00	.....
<input type="checkbox"/> E203	<b>Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep</b> Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep binnen de mogelijkheden van de basis meterkast. - Graag positie (met maatvoering) op tekening aangeven. - Prijs is exclusief uitbreiden van de meterkast	495,00	.....
<input type="checkbox"/> E210	<b>Standaard enkele wandcontactdoos wijzigen in een dubbele</b> Een standaard enkele wandcontactdoos uitvoeren als een dubbele wandcontactdoos.	85,00	.....
<input type="checkbox"/> E211	<b>Standaard dubbele wandcontactdoos wijzigen naar drievoudig</b> Een standaard dubbele wandcontactdoos uitvoeren als een drievoudige wandcontactdoos op bestaande groep.	85,00	.....

paraaf koper(s) .....

Subtotaal

8 ..... 8



## Standaard koperskeuzelijst



Projectnr. : 40248  
 Omschrijving : Bouw - 20 woningen Havendijk Oudenbosch  
 Datum : 12-02-25  
 Bedrijf : Aannemersbedrijf Van Agtmaal B.V.  
 AFBOUW OPTIES

Optie		Prijs incl. btw	Bedrag
<input type="checkbox"/> E250	<b>Wandcontactdoos op aparte groep i.p.v. bestaande</b>  De standaard wandcontactdoos wijzigen in een wandcontactdoos op aparte groep binnen de mogelijkheden van de basis meterkast - Uitbreiden van de meterkast is niet opgenomen	220,00	.....
<input type="checkbox"/> E308	<b>Extra leiding bedraad met UTP CAT 6 - RJ45</b>  Het leveren en aanbrengen van een extra leiding vanaf de meterkast bedraad met UTP CAT6, afgemonteerd met een RJ45 connector. - Graag positie (met maatvoering) op tekening aangeven. - Exclusief afwerken in de meterkast.	375,00	.....
<input type="checkbox"/> E401	<b>Het verplaatsen van een elektrapunt</b>  Het verplaatsen van een standaard elektrapunt (wandcontactdoos, schakelaar, bedrade of loze leiding) binnen dezelfde ruimte naar een door u aan te geven positie. Graag de gewenste positie (met maatvoering) op tekening aangeven.	105,00	.....
<input type="checkbox"/> E502	<b>Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos</b>  Het leveren en aanbrengen van een opbouw dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op bestaande groep tegen het buitengevelmetselwerk aan de achtergevel. Graag de gewenste positie aangeven, hoogte ca 500+vl.	325,00	.....
<input type="checkbox"/> E508	<b>Extra buitenlichtpunt op enkelpolige schakelaar</b>  Het leveren en aanbrengen van een extra buitenlichtpunt inclusief een enkelpolige schakelaar. - Graag de gewenste positie van de schakelaar en het buitenlichtpunt aangeven op tekening, hoogte lichtpunt gelijk aan reeds aanwezige lichtpunt(en).	298,00	.....
<input type="checkbox"/> E509	<b>Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar</b>  Het leveren en aanbrengen van een extra buitenlichtpunt op de bestaande schakelaar. - Graag de gewenste positie van het buitenlichtpunt aangeven op tekening, hoogte lichtpunt gelijk aan reeds aanwezige lichtpunt(en).	195,00	.....
<input type="checkbox"/> E512	<b>Elektra grondkabel 10m bij de achtergevel ( 4 aderig )</b>  Het aanbrengen van een enkelpolige schakelaar met 10m grondkabel ( 4 aderig ) t.b.v. eventuele tuinverlichting op bestaande groep. De schakelaar van het buitenlichtpunt wordt samen met deze extra schakelaar als serieschakelaar uitgevoerd op de schakelaar bij de achterdeur - Let op! Bij de oplevering is de kabel opgerold tegen de gevel, en zal bij de schakelaar de spanningsvoerende draad niet worden aangesloten vanwege veiligheidsredenen.	616,50	.....

paraaf koper(s) .....

Subtotaal

9 .....

## Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 40248  
Omschrijving : Bouw - 20 woningen Havendijk Oudenbosch  
Datum : 12-02-25  
Bedrijf : Aannemersbedrijf Van Agtmaal B.V.  
AFBOUW OPTIES



Optie		Prijs incl. btw	Bedrag
<input type="checkbox"/> E523	<b>Grondkabel op aparte groep</b>  De grondkabel van optie E512 aansluiten op een aparte aardlekautomaat in de meterkast in plaats van dat deze is aangesloten bij een bestaande groep.	340,00	.....
<input type="checkbox"/> E600	<b>UITLEG: ALGEMEEN METERKAST</b>  In bepaalde situaties is het vereist dat de meterkast wordt uitgebreid met een extra aardlekschakelaar vanwege de keuze voor extra aansluitpunten op aparte groep. Dit kan pas worden bepaald nadat alle opties inzake elektra definitief zijn. De kosten van deze aanpassingen zullen aan u worden doorberekend.	0,00	.....
<input type="checkbox"/> E610	<b>Uitbreiden meterkast met extra aardlekschakelaar</b>  Het aanbrengen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast, zodat 4 extra eindgroepen geplaatst kunnen worden. Ten gevolge van de door u gekozen elektroopties en gemaakte keuzes ten aanzien van keukens en sanitaire ruimtes kan deze uitbreiding noodzakelijk zijn. Exclusief benodigde eindgroepen voor toestellen/ apparaten, deze optie wordt achteraf bepaald door de elektriciens.	482,00	.....
<b>Bouwkundige opties</b>			
<input type="checkbox"/> B100	<b>UITLEG: VERVALLEN PLAFONDSPUITWERK WONING</b>  Het laten vervallen van het complete spuitwerk van de woning. Hiermee vervalt het spuitwerk op de plafonds van de gehele woning en indien van toepassing het spuitwerk boven de tegels in de badkamer en het toilet. De plafonds en eventueel wanden worden onafgewerkt en niet gerepareerd opgeleverd. Bij deze keuze is een limitering van de garantie van toepassing. Hieronder staat de retour prijs aangegeven.	0,00	.....
<input type="checkbox"/> B100-A	<b>Vervallen plafondspuitwerk</b>  Het laten vervallen van het complete spuitwerk van de woning. Hiermee vervalt het spuitwerk op de plafonds van de gehele woning en indien van toepassing het spuitwerk boven de tegels in de badkamer en het toilet. De plafonds en eventueel wanden worden onafgewerkt en niet gerepareerd opgeleverd. Bij deze keuze is een limitering van de garantie van toepassing.	-395,00	.....

Geleef het **totaalbedrag** van het door u op deze meer- en minderwerk lijst **aangekruiste** meer- en minderwerk in te vullen

paraaf koper(s) .....

Subtotaal

10 ..... 10

## Standaard koperskeuzelijst

Projectnr. : 40248  
Omschrijving : Bouw - 20 woningen Havendijk Oudenbosch  
Datum : 12-02-25  
Bedrijf : Aannemersbedrijf Van Agtmaal B.V.  
AFBOUW OPTIES



Gelieve deze meer- en minderlijst op elke pagina te tekenen

## Standaard koperskeuzelijst

Voorwaarden met betrekking tot kopersopties

- Vermelde prijzen zijn inclusief B.T.W. Eventuele wijzigingen in de B.T.W. worden doorberekend. Voor niet-geïntegreerde zonnepanelen is een B.T.W. tarief van 0% van toepassing.
  - Vermelde prijzen zijn prijsvast. Aan prijzen van verlopen offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
  - Vermelde prijzen zijn niet onderhandelbaar.
  - Al de offertes met kopersopties dienen  tenzij anders vermeld  binnen 7 dagen ondertekend te worden geretourneerd. Niet ondertekende offertes worden niet in behandeling genomen. Na de genoemde periode vervalt de offerte automatisch.
  - Indien de offerte niet op de gehanteerde sluitingsdatums getekend ontvangen is, kan er niet meer van worden uitgegaan dat de werkzaamheden nog uitgevoerd of verwerkt kunnen worden.
  - Tot uitvoering van kopersopties wordt pas overgegaan nadat de opdrachtbevestiging door Verkrijger ondertekend is.
  - Kopersopties worden gefactureerd volgens de in de koop-/aannemingsovereenkomst genoemde voorwaarden.
- Op de standaard kopersopties zijn de Gelimiteerde SWK Garantie- en Waarborgregeling voorwaarden voor meer-minderwerk van toepassing.

## Akkoord voor uitvoering van de optie(s) zoals geselecteerd

\* Na het verstrijken van de sluitingsdatum zullen door ons geen wijzigingen in het bouwkundige meer- en minderwerk worden geaccepteerd.

Voor akkoord verkrijger(s) :  
Bouwnummer :  
Koper(s) : .....  
Huidig adres : .....  
Postcode/woonplaats : .....  
Telefoonnummer privé : .....  
Telefoonnummer mobiel : .....

Handtekening koper(s) : .....